

IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIJELA KOLNIČKOG ZASTORA LOKALNE CESTE  
L33177 U NASELJU BAĆIN NA PODRUČJU OPĆINE HRVATSKA DUBICA

UKUPNE DULJINE L=950,0m:

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA : **240.000,00 kn ( bez PDV-a )**.

Rok izvođenja radova: **15 dana** od uvođenja u posao.

Sanacija kolničkog zastora L33177 - duljine 950,0 m.

Planirana je sanacija kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika habajućim slojem AC 11 surf 50/70 AG4 M3 u sloju debljine 4 cm sa predhodnim temeljnim krpanjem kolnika asfaltnom mješavinom AC 16 base 50/70 AG6 M2 radi izravnjanja nivelete, sanacija ispuha, te izrada bankine kamenim materijalom.