

IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIJELA KOLNIČKOG ZASTORA LOKALNE CESTE  
L34095 NA PODRUČJU OPĆINE GVOZD UKUPNE DULJINE L=580,0m:

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA : **220.000,00 kn ( bez PDV-a )**.

Rok izvođenja radova: **30 dana** od uvođenja u posao.

Planirana je modernizacija kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika nosivo-habajućim slojem debljine 6 cm asfaltnom mješavinom AC 16 base 50/70 AG4 M3 sa predhodnom izradom nosivog sloja od mehanički stabiliziranog kamenog materijala, čišćenje i produbljivanje postojećih cestovnih kanala, strojno orezivanje grmlja i šiblja, izrada betonskih cijevnih propusta, te izrada bankine kamenim materijalom.